SST STORIA, SCIENZA & TRADIZIONE
GRANDI RESTAURI

BOLLETTINO D'ARTE n.6

I nostri lavori, prima di avere un prezzo, hanno un valore.

Restauro della facciata della Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta sita in Piazza San Benedetto a Grignano Polesine, Rovigo.

La facciata della Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, sita a Grignano Polesine comune di Rovigo, patrimonio dei Beni culturali ecclesiastici della Curia vescovile di Adria-Rovigo, è stata consegnata alla diocesi totalmente riportata al suo originario massimo splendore.

Direttore tecnico di cantiere
Susanna Trevisan

Indagini archeometriche e formulazione materiali secondo la Regola dell'Arte
Centro Studi e Ricerche SST Grandi Restauri
Maestro Gilberto Quarneti

TIPOLOGIA DEI MANUFATTI
Opus Tectorium (Intonaci a cocciopesto)

DESCRIZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO

Fase diagnostica
- analisi dello stato di fatto dell'opera
- analisi e studio delle patologie di degrado presenti
- redazione della proposta di intervento per Soprintendenza
- richiesta autorizzazione alla soprintendenza competente
- valutazione e analisi costi di intervento
- cronoprogramma lavori

Fase di intervento
- organizzazione cantiere
- prelievo dei campioni da inviare al SST - *Centro Studi e Ricerche*
- analisi dei materiali sottoposti a restauro
- studio e formulazione di materiali affini e compatibili
- campionature e prove di intervento
- pulitura delle superfici: eliminazione del vecchio intonaco cementizio
- intervento di cuci-scuci
- esecuzione di intonaco di sottofondo
- esecuzione di intonaco di finitura marmorino
- restauro delle cornici sottogronda: pulitura stuccatura consolidamento, ricostruzione parti mancanti con sagoma simile all'esistente
- inserimento aghi antipiccione

Note
Il contenuto costo dell'opera di restauro è dipeso essenzialmente dalla opportuna scelta di affidare direttamente, alla SST Grandi Restauri, il lavoro "a corpo".